

Obra:
Local:

Serviços Comuns de Engenharia para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras, Fundo Municipal de Educação, Fundo Municipal de Saúde, Fundo Municipal de Trabalho e Assistência Social.
Município de Soure/Pa

SINAPI ABR
17 NÃO
DESONERADO

PLANILHA ORÇAMENTARIA - CUSTO DA MÃO DE OBRA


Código	Descrição	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Preço Total (R\$)
S 72224	DEMOLICAO DE TELHAS CERAMICAS OU DE VIDRO	M2	500	8,98	4.490,00
S 72225	DEMOLICAO DE TELHAS ONDULADAS	M2	500	3,74	1.870,00
S 73616	DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES	M3	800	219,19	175.352,00
S 73801/001	DEMOLICAO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA	M2	500	22,46	11.230,00
S 73801/002	DEMOLICAO DE CAMADA DE ASSENTAMENTO/CONTRAPISO COM USO DE PONTEIRO, ESPESSURA ATE 4CM	M2	800	22,46	17.968,00
S 73899/002	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO	M3	1000	84,30	84.300,00
S 84152	DEMOLICAO MANUAL CONCRETO ARMADO (PILAR / VIGA / LAJE) - INCL EMPILHACAO	M3	500	286,63	143.315,00
S 85372	DEMOLICAO DE FORRO DE GESSO	M2	500	2,25	1.125,00
S 85379	DEMOLICAO DE CERCA DE ARAME FARPADO E MOUROES DE CONCRETO S/ REMOCAO	M	1000	2,25	2.250,00
S 72228	RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA COM TESOURAS PARA TELHAS CERAMICAS OU DE	M2	500	16,79	8.395,00
S 72229	RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA COM TESOURAS PARA TELHAS ONDULADAS	M2	500	13,43	6.715,00
S 72231	RETIRADA DE TELHAS ONDULADAS	M2	1000	5,24	5.240,00
S 72232	RETIRADA DE CUMEEIRAS CERAMICAS	M	1000	4,49	4.490,00
S 72238	RETIRADA DE FORRO EM REGUAS DE PVC, INCLUSIVE RETIRADA DE PERFIS	M2	500	6,71	3.355,00
S 72239	RETIRADA DE TACOS DE MADEIRA	M2	500	5,08	2.540,00
S 72143	RETIRADA DE BATENTES DE MADEIRA	UN	200	40,30	8.060,00
S 73802/001	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA DE CAL E AREIA	M2	1000	7,48	7.480,00
S 85333	RETIRADA DE APARELHOS SANITARIOS	UN	500	16,91	8.455,00
85387	REMOCAO MANUAL DE ENTULHO	M3	1000	53,89	53.890,00
S 85334	RETIRADA DE ESQUADRIAS METALICAS	M2	500	14,97	7.485,00
S 72142	RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA	UN	500	9,31	4.655,00
S 85408	REMOCAO DE PEITORIL EM MARMORE OU GRANITO	M2	100	30,34	3.034,00
85397	RETIRADA DE AZULEJO COLADO	M2	1000	20,23	20.230,00
S 85421	REMOCAO DE VIDRO COMUM	M2	200	11,42	2.284,00
85411	REMOCAO DE RODAPE CERAMICO	M	500	3,16	1.580,00
73896/001	RETIRADA CUIDADOSA DE AZULEJOS/LADRILHOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO	M2	100	48,77	4.877,00
S 9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	5000	2,29	11.450,00
S 85185	PODA E LIMPEZA DE ARBUSTO TIPO CERCA VIVA	M2	1000	3,82	3.820,00
S 85186	PODA DE ARVORES, COM LIMPEZA DE GALHOS SECOS E RETIRADA DE PARASITAS, INCLUINDO REMOCAO DE ENTULHO	UN	500	79,93	39.965,00
S 73447	ESCAVACAO MANUAL DE VALAS EM TERRA COMPACTA, PROF. 2 M < H <= 3 M	M3	500	51,65	25.825,00
S 73904/001	ATERRO APOILOADO(MANUAL) EM CAMADAS DE 20 CM COM MATERIAL DE EMPRÉSTIMO.	M3	200	102,39	20.478,00
S 74115/001	EXECUÇÃO DE LASTRO EM CONCRETO (1:2,5:6), PREPARO MANUAL	M3	100	442,27	44.227,00

S 73990/001	ARMACAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO	UN	50		
				471,02	23.551,00
S 73994/001	ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-138, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 10X10CM	KG	500		
				5,32	2.660,00
S 73972/001	CONCRETO FCK=25MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO	M3	50		
				456,22	22.811,00
S 73972/002	CONCRETO FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO	M3	50		
				438,38	21.919,00
S 83738	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA (COM POLIMEROS TIPO APP),	M2	100		
				84,30	8.430,00
S 74066/002	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE, COM IMPERMEABILIZANTE FLEXIVEL A BASEACRILICA.	M2	100		
				76,78	7.678,00
S 73935/002	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM	M2	1000		
				69,08	69.080,00
S 73397	EMBOCO CIMENTO AREIA 1:4 ESP=1,5CM INCL CHAPISCO 1:3 E=9MM	M2	1000		
				27,03	27.030,00
S 75481	REBOCO ARGAMASSA TRACO 1:2 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M2	1000		
				17,14	17.140,00
S 73922/001	PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 3,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M2	500		
				50,00	25.000,00
94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO	M2	1000		
				55,51	55.510,00
S 72183	PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7 CM, COM ARMACAO EM TELA SOLDADA	M2	500		
				78,15	39.075,00
S 87630	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014	M2	500		
				31,76	15.880,00
S 88649	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014	M	500		
				7,14	3.570,00
74142/004	CERCA COM MOUROES DE CONCRETO, SECAO "T" PONTA INCLINADA, 10X10CM, ESPACAMENTO DE 3M, CRAVADOS 0,5M, COM 11 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 16	M	100		
				48,52	4.852,00
94207	COBERTURA COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA, ESPESSURA 6 MM, COM CUMEEIRA UNIVERSAL, INCLUSAS JUNTAS DE DILATAÇAO E ACESSORIOS DE FIXACAO, EXCLUINDO MADEIRAMENTO	M2	100		
				44,46	4.446,00
94213	COBERTURA COM TELHA ONDULADA DE ALUMINIO, ESPESSURA DE 0,5 MM	M2	100		
				35,52	3.552,00
73445	PINTURA A BASE DE CAL E FIXADOR A BASE DE COLA, DUAS DEMAOS	M2	2000		
				7,77	15.540,00
S 79462	EMASSAMENTO COM MASSA EPOXI, 2 DEMAOS	M2	500		
				34,45	17.225,00

S 88486	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	2000	9,51	19.020,00
S 88487	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	2000	8,54	17.080,00
S 88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	2000	12,16	24.320,00
S 88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	2000	10,79	21.580,00
S 74245/001	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS	M2	2000	12,47	24.940,00
S 85407	REMOCAO DE FIACAO ELETRICA	M	1000	8,86	8.860,00
S 72339	TOMADA 3P+T 30A/440V SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	200	43,39	8.678,00
S 90456	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_05/2015	UN	200	3,06	612,00
S 83468	LAMPADA FLUORESCENTE 20W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	500	5,59	2.795,00
S 83469	LAMPADA FLUORESCENTE 40W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	500	5,59	2.795,00
					1.256.059,00

Procedemos a atualização dos valores unitários utilizando a referência SINAPI para o mês de abril de 2017, que é a última divulgada pelo sistema CAIXA.

Soure/Pa, 19 de Junho de 2017.


 LUIZ RODOLFO FALCÃO CECIM
 Arquiteto e Urbanista
 CAU/PA: A61220-0