



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOURE  
SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

OBRA : ADITIVO DA CONSTRUÇÃO DO AUDITÓRIO

LOCAL : SOURE/ PA

DATA : 25/10/2022

BDI CIVIL = 29,00%

BDI EQUI. = 16,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	P. UNIT. C/ BDI	P. TOTAL
<b>1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>				
1.2	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	1,00	18.367,87	18.367,87
1.3	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	1,00	5.162,95	5.162,95
1.5	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	288,00	24,02	6.917,76
	<b>TOTAL DO Item 1</b>				<b>30.448,58</b>
	<b>CONSTRUÇÃO DE AUDITÓRIO COM CAP. DE 250 PESSOAS</b>				
<b>4</b>	<b>ESTRUTURA</b>				
<b>4.1</b>	<b>SUPER ESTRUTURA</b>				
4.1.1	CONCRETO ARMADO FCK=25MPA C/ FORMA MAD. BRANCA (INCL. LANÇAMENTO E ADENSAMENTO) - VIGA E PILARES	M3	2,73	3.735,30	10.197,37
	<b>TOTAL DO Item 4.1</b>				<b>10.197,37</b>
	<b>TOTAL DO Item 4</b>				<b>10.197,37</b>
<b>5</b>	<b>PAREDES E PAINÉS P/ BLOCOS</b>				
5.1	ALVENARIA TIJOLO DE BARRO A CUTELO	M2	6,50	78,72	511,68
5.3	CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3	M2	55,00	12,23	672,65
5.5	REBOCO COM ARGAMASSA 1:6:ADIT. PLAST.	M2	55,00	50,10	2.755,50
5.6	COBOGO TACO CHINES	M2	1,28	290,46	371,79
	<b>TOTAL DO Item 5</b>				<b>4.311,62</b>
<b>9</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>				
9.3	Porcelanato (natural) - Padrão Médio	M2	81,88	150,74	12.342,59
9.6	Concreto simples c/ seixo e=5cm traço 1:2:3 - SEDOP 130112	M2	111,20	86,99	9.673,29
	<b>TOTAL DO Item 9</b>				<b>22.015,88</b>
<b>11</b>	<b>SOLEIRA E PEITORIL</b>				
11.2	Rodape em Porcelanato	M	48,00	29,19	1.401,12
	<b>TOTAL DO Item 11</b>				<b>1.401,12</b>
<b>13</b>	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>				
<b>13.1</b>	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS</b>				
13.1.21	Disjuntor 2P - 6 a 32A - PADRÃO DIN	UN	2,00	83,09	166,18
13.1.36	Luminaria laterais cadeiras	UN	28,00	85,60	2.396,80
13.1.37	Conjunto ilum. tipo petala c/2 lamp. v. mercurio/poste de aço - SEDOP 170372	UN	4,00	4.620,74	18.482,96
13.1.38	Cabo de cobre 4mm2 - 1 KV - SEDOP 170744	M	420,00	13,54	5.686,80
	<b>TOTAL DO Item 13.1</b>				<b>26.732,74</b>
<b>13.2</b>	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EXTERNAS</b>				
13.2.13	CAIXA EM ALVENARIA DE 50X50X50CM C/ TPO. CONCRETO	UN	6,00	456,16	2.736,96
	<b>TOTAL DO Item 13.2</b>				<b>2.736,96</b>
	<b>TOTAL DO Item 13</b>				<b>29.469,70</b>
<b>17</b>	<b>DIVERSOS</b>				
17.8	Concreto c/ seixo e junta seca e=10cm (Piso externo) - SEDOP 130584	M2	1.204,28	118,26	142.418,15
17.9	Armação p/ concreto - Malha para o piso - SEDOP 50038	KG	710,00	19,26	13.674,60
17.10	Meio-fio em concreto nas dimensões 0,15m x 0,12m com lâmina d'água - SEDOP 260522	M	180,00	50,54	9.097,20
17.11	Tubo em PVC - 200mm (LS) - SEDOP 180650	M	115,00	180,67	20.777,05
17.12	CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. - SINAPI 97956	UN	2,00	1.804,90	3.609,80
17.13	BICICLETARIO PARA 20 BICICLETAS - COMPOSIÇÃO 002	UN	1,00	4.582,30	4.582,30
17.14	EXECUÇÃO DE LAGO PARA PEIXE - COMPOSIÇÃO 003	UN	1,00	15.854,90	15.854,90
	<b>TOTAL DO Item 17</b>				<b>210.014,00</b>
<b>18</b>	<b>PINTURA</b>				
18.2	PVA INTERNA C/ MASSA E SELADOR	M2	304,92	36,97	11.272,89
	<b>TOTAL DO Item 18</b>				<b>11.272,89</b>
<b>19</b>	<b>EQUIPAMENTOS</b>				
19.4	Plataforma elevada para PNE - Cotação (composição 001)	UN	1,00	74.586,50	74.586,50
19.5	Equipamentos de som (incluídos caixa de som e mesa)	UN	1,00	12.952,93	12.952,93
19.6	Projektor, 3400 Lúmens, XGA, HDMI, Branco, Bivolt	UN	1,00	7.094,50	7.094,50
	<b>TOTAL DO Item 19</b>				<b>94.633,93</b>
	<b>TOTAL DA Obra</b>				<b>413.765,09</b>