**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOURE**
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**
**SETOR DE COMPRAS**

## MAPA DE PREÇOS VALOR DE REFERÊNCIA PARA SERV. DE LOCAÇÃO DE APARELHOS PARA EVENTOS

| ITEM | DESCRIÇÃO DOS ITENS | UND | QUANT. | VALOR MÉDIO | VALOR TOTAL MÉDIO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **PALCO GRANDE 18m X 12m** - Com montagem e desmontagem em estrutura,com pilaresem treliças decantoneiras metálicas ou em boxtruss Q30 OU P50 com piso sem compensado navalante derrapantecom 15 mm deespessura,estruturadosefixadosem tubose perfis metálicossem a utilização de pregos. As bases deverão ser montadassobresapatasajustáveisem fusos metálicoscom espessura mínima de 1 ¼ polegadas de modo asefazer um perf eito eseguro nivelamento daestrutura. A Cobertura deveráserem lonavinílicasobretendaem estruturatubular metálica galvanizada, devendo alo nater gramatura mínima de 550g/m²efiltro solar, de modo a proporcionar maiorconforto térmico no ambiente. · As bases deverão ser montadass obresapatasajustáveisem fusos metálicoscom espessura mínima de 1 ¼ polegadas de modo asefazer um perfeito eseguro nivelamento daestr utura. CONSIDERAR ATERRAMENTOS, SISTEMA DELTA CONFORME NORMA TÉCNICA, POR INSTALAÇÃO. | Dias | 10 | R$ 28.159,33 | R$ 281.593,30 |
| 2 | **PÓRTICO** - com montagem e desmontagem Em estruturatubular metálica,com vão de 10,00m delargurax 5,00m dealtura. CONSIDERAR ATERR AMENTOS, SISTEMA DELTA CONFORME NORMA TÉCNICA. | Dias | 10 | R$ 1.852,58 | R$ 18.525,80 |
| 3 | **LOCAÇÃO DE ARQUIBANCADA DESCOBERTA DE OITO DEGRAUS E VINTE E SETE METROS LINEARES** - com montagem e desmontagem em estrutura modulada metálica, piso ANTE DERRAPANTE em compensado naval ou FIBRA DE VIDRO, estruturado com perfil metálico, largura mínima de degrau 0,61m, revestimento no fundo com 2,45m dealtura mínima,em tapume metálico pintado com tintaanteferruginosa nacor prata metálica,considerarespaçamento de 0,60m por pessoa, passarelafrontal de 01.70 m mínimo,alturaentre d egraus de 0,25m nostrês primeiros degraus(espaço destinado aterceiraidade),ealtura máxima de 0,33m nos degrausrestantes. CONSIDERAR D OIS ATERRAMENTOS, SISTEMA DELTA CONFORME NORMA TÉCNICA, A CADA 27 METROS LINEARES. | Dias | 20 | R$ 12.006,30 | R$ 240.126,00 |
| 4 | **LOCAÇÃO DE ARQUIBACANDA COBERTA DE OITO DEGRAUS E VINTE E SETE METROS LINEARES** - com montagem e desmontagem em estrutura modulada metálica, piso ANTE DERRAPANTE em compensado naval ou FIBRA DE VIDRO, estruturado com perfil metálico, largura mínima de degrau 0,61m, revestimento no fundo com 2,45m dealtura mínima,em tapume metálico pintado com | Dias | 20 | R$ 16.951,83 | R$ 339.036,60 |

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
FLS. 38
RUB.